

## Projektinformation Kultur & Museen



### **Projekt:** Haus der Dommusik Eichstätt

---

Auftraggeber:	Diözese Eichstätt vertreten durch das Diözesanbauamt
Planungszeitraum:	2014 - 2015
Realisierungszeitraum:	2016 - 2018
Projektvolumen:	ca. 0,4 Mio. EUR brutto Technische Gebäudeausrüstung
Gewerke:	Heizung, Lüftung, Sanitär, MSR
Ingenieurleistungen:	Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI
Projekt:	Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Neubau des Hauses der Dommusik in Eichstätt. Hierbei wurde im Erdgeschoss ein kleiner und ein großer Probensaal errichtet, während im Untergeschoss das Lager, das Notenarchiv und die Lüftungszentrale untergebracht sind. Im Zuge dieser Maßnahme wurde die Technikzentrale im Altbau erneuert. Hierbei wurde der bestehende Gaskessel, welcher derzeit den Altbau mit Wärme versorgt, aufgrund des höheren Wärmebedarfs durch den Neubau durch einen Gasbrennwertkessel ersetzt. Hierfür wurde der bestehende Schornstein saniert. Die Wärmeabgabe im Neubau erfolgt über eine Fußbodenheizung. Die Erreichung des notwendigen Luftwechsels wird über eine Lüftungsanlage mit einer Luftmenge von +/- 4.500 m <sup>3</sup> /h sichergestellt. Für eine bessere Luftqualität wurden zwei Nachbehandlungseinheiten mit Befeuchtern, Erhitzern und Kühlern errichtet. Aufgrund der Befeuchter für die Lüftungsanlage wurde die Anlage mit einer Enthärtungsanlage ausgestattet.

Ansprechpartner: Diözese Eichstätt vertreten durch das Diözesanbauamt  
Leonrodplatz 4, 85072 Eichstätt  
Tel.: 08421/50-260  
Fax: 08421/50-269  
Mail: [bauamt@bistum-eichstaett.de](mailto:bauamt@bistum-eichstaett.de)