

Projektinformation Denkmalschutz



Projekt: Neues Schloss Ingolstadt – Barrierefreie Erschließung

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Ingolstadt
Planungszeitraum: 2013 - 2014
Realisierungszeitraum: 2014 - 2015
Projektvolumen: ca. 0,2 Mio. EUR brutto Technische Gebäudeausrüstung
Gewerke: Heizung, Lüftung, Sanitär
Ingenieurleistungen: Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI
Projekt: Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um die barrierefreie Erschließung des Neuen Schlosses in Ingolstadt.

Hierbei wurden im Kellergeschoss des Schlosses drei WC-Anlagen (Damen-, Herren-, Behinderten-WC), ein Putzraum, eine Garderobe, ein Foyer und eine Technikzentrale neu errichtet. Diese Räume wurden sanitär-, Lüftungs- und heizungstechnisch versorgt. Die Trinkwasserversorgung erfolgt mittels Durchschleifen und abschließender Hygienespülung. Für den hygienischen Luftaustausch sorgt eine Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung. Die Wärme wird vom bestehenden Heizungsnetz abgegriffen und mittels Wandtemperierung nach Großes Schmidt zur Verfügung gestellt. Diese verhindert die aufsteigende Feuchte im Mauerwerk.

Ansprechpartner: Staatliches Bauamt Ingolstadt
Elbrachtstraße 20, 85049 Ingolstadt
Tel.: 0841/9346-0
Fax: 0841/9346-299
Mail: poststelle@stbain.bayern.de