

Projektinformation Denkmalschutz



Projekt: Neues Schloss Ingolstadt – Maßnahme 1b

- Auftraggeber: Staatliches Bauamt Ingolstadt
Planungszeitraum: 2015 - 2017
Realisierungszeitraum: 2018
Projektvolumen: ca. 50.000 EUR brutto Technische Gebäudeausrüstung
Gewerke: Heizung, Sanitär, MSR
Ingenieurleistungen: Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI
Projekt: Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um die Demontage des bestehenden Sanitärkerns im Turm Süd und die Erneuerung der Wärmeverteilung und Wärmeabgabe der derzeitigen Büros in der Statthalterei, welche zu einem Eingangsbereich umstrukturiert werden sollen.
- Im Eingangsbereich (Statthalterei) wird die bestehende Heizungsstrasse und die bestehende Sanitärleitung erneuert. Im Bereich des Eingangs bzw. der Kasse wird eine Trinkwasserleitung von der bestehenden Leitung weg zum Café bzw. Lager/Küche verlegt. Diese Stichleitung wird mit einer Hygienespülung versehen. Zur Warmwasserbereitung im Lager wird ein Elektroboiler unter dem Küchenmöbel installiert.
- Die Schmutzwasserleitungen für die Küche im Lager/Küche und die Kaffeemaschine im Café werden auf die bestehenden Grundleitungen geschlossen. Wie bisher auch erfolgt die Wärmeabgabe über Heizkörper. Hierfür werden diese in den Nischen teilweise erneuert.
- Der WC-Kern im Erdgeschoss des Turms Süd wird demontiert, damit an dieser Stelle eine Ausstellungsfläche entstehen kann. Hierfür wird die bestehende Sanitärleitung unmittelbar nach dem letzten Abgang (Hygiene) abgetrennt und verschlossen.

Im Turm Süd werden die Vorkehrungen für eine spätere Erneuerung der Heizung getroffen. Hierfür wird an die bestehende Heizungsstrasse ein Wärmetauscher, welcher im Turmbereich untergebracht ist, angeschlossen.

Ansprechpartner: Staatliches Bauamt Ingolstadt
Elbrachtstraße 20, 85049 Ingolstadt
Tel.: 0841/9346-0
Fax: 0841/9346-299
Mail: poststelle@stbain.bayern.de