

Projektinformation Bildung, Schulen & Kindergärten



Projekt: Grundschule Gerolfing – Erweiterung Nord

Auftraggeber:	Stadt Ingolstadt vertreten durch das Hochbauamt
Planungszeitraum:	2015 - 2016
Realisierungszeitraum:	2016 - 2018
Projektvolumen:	ca. 0,4 Mio. EUR brutto Technische Gebäudeausrüstung
Gewerke:	Heizung, Lüftung, Sanitär, MSR
Ingenieurleistungen:	Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI
Projekt:	Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um die Erweiterung einer Mittagsbetreuung mit Mensa für die Grundschule Gerolfing. Das Gebäude verfügt über zwei Geschosse. Im Erdgeschoss sind die Küche und der Speisesaal, sowie der Gruppenraum, die Technikzentrale Heizung und das Personal- bzw. Behinderten-WC untergebracht. Aufenthaltsräume, das Personal-Büro, wie auch der Sanitärkern sind im ersten Obergeschoss des Neubaus anzufinden. Für die Sicherstellung der Luftqualität wurde die Küche mit einer Küchenlüftung versehen. Der Speisesaal, wie auch die WCs und alle innenliegenden Räume werden über ein zweites Lüftungsgerät versorgt. Die Wärmeversorgung erfolgt über die Zentrale im Altbau, wobei hier ein Gaskessel aufgrund des höheren Wärmebedarfs eingebaut wurde. Die Wärmeabgabe im Neubau wird über die Temperierung nach Grobtschmidt sichergestellt. Die Installation der Temperierung erfolgte im gesamten Gebäude unter Putz.

Ansprechpartner: Stadt Ingolstadt vertreten durch das Hochbauamt
Spitalstraße 3, 85049 Ingolstadt
Tel.: 0841/305-2160
Fax: 0841/305-2166
Mail: hochbau@ingolstadt.de